

МАГАДАН

С 2019 года на территории муниципального образования «Город Магадан» в рамках муниципальной программы «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети муниципального образования «Город Магадан» реализуются мероприятия национального проекта «Безопасные качественные дороги». В 2023 году в рамках муниципальных контрактов с департаментом САТЭК реализованы следующие мероприятия:

- текущий ремонт автомобильной дороги по улице Якутской с прилегающими тротуарами на участке от улицы Гагарина до проспекта Карла Маркса: выполнены работы по укладке асфальтобетонного дорожного покрытия площадью 8 140 м², установлено 1 195,5 пог. м дорожного бордюрного камня, уложено асфальтобетонное тротуарное покрытие площадью 2 954 м², установлено 1570 пог. м тротуарного бордюрного камня;

- капитальный ремонт кольцевой развязки 31-го квартала автомобильной дороги по Колымскому шоссе и благоустройство прилегающей территории: выполнены работы по укладке асфальтобетонного дорожного покрытия площадью 16 180 м², установлено 1 296 пог. м дорожного бордюрного камня, уложено асфальтобетонное тротуарное покрытие площадью 1 027 м², установлено 796 пог. м тротуарного бордюрного камня;

- капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Берзина в городе Магадане с прилегающими тротуарами (от кольцевой развязки 31 квартала до дома 33 по улице Берзина): выполнены работы по укладке асфальтобетонного дорожного покрытия площадью 3 373 м², установлено 919 пог. м дорожного бордюрного камня, уложено асфальтобетонное тротуарное покрытие площадью 2 480 м², установлено 1323 пог. м тротуарного бордюрного камня;

- капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Право-Набережной на участке от перекрестка с улицей Транспортной до пересечения с улицей Пролетарской): в 2023 году подрядной организацией ООО «Магаданская дорожная компания» разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы.

В рамках реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Город Магадан» МБУ г. Магадана «Горсвет» установлено 82 знака ПДД, 36 стоек, 120 секций ограждений, произведена реконструкция трех светофорных объектов, замена 212 знаков ПДД, нанесено 39 250 кв. м горизонтальной дорожной разметки.

В рамках муниципального контракта с департаментом САТЭК произведено благоустройство территории в районе остановки «Горнолыжная база» в городе Магадане, заасфальтирована территория общей площадью 9 360 м².

Во исполнение муниципальной программы «Формирование доступной среды в муниципальном образовании «Город Магадан» МБУ города Магадана «ГЭЛУД» в 2023 году выполнено устройство пандусов и подходов к пешеходным переходам общей площадью 143 м².

В рамках концессионного соглашения с ООО «Магаданская инфраструктурная концессия-4» на создание и последующую эксплуатацию автомобильной дороги общего пользования в городе Магадане с мостовым сооружением и сетью ливневой канализации (в районе «горохового поля») в 2023 году выполнены работы по

устройству земляного полотна из скального грунта и песчано-гравийной смеси с уплотнением, общий процент готовности объекта – 15,8%.

В 2024 году будет продолжена реализация мероприятий муниципальных целевых программ, направленных на обеспечение совершенствования, сохранности и безопасности автомобильных дорог общего пользования местного значения, создание условий для стабильного развития транспортной инфраструктуры; формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к приоритетным объектам и услугам, в том числе:

- капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Берзина в городе Магадане с прилегающими тротуарами от кольцевой развязки 31 квартала до дома 33 по улице Берзина (продолжение работ);

- капитальный ремонт автомобильной дороги улицы Право-Набережной (от ул. Транспортной до ул. Пролетарской с учетом заезда до дома № 3 по Набережной реки Магаданки) в городе Магадане (продолжение работ);

- продолжатся мероприятия по устройству пандусов и подходов к пешеходным переходам.